

Condições

Serviços de Instalação Ar Condicionado Split

Materiais RP	Montagem RP	Exclusões RP
Elementos de fixação à parede	Abertura de furo na parede para a passagem da tubagem frigorífica, da tubagem de esgoto e da cablagem eléctrica, que interliga a unidade exterior e interior. No caso de Multisplits, um por cada unidade interior montada.	Todas as alterações à instalação eléctrica e respetivo quadro, necessárias ao correto funcionamento de um aparelho de ar condicionado Multisplit (circuito próprio devidamente protegido com disjuntor diferencial, puxadas de tomadas, etc)
Tubagem de cobre	Fixação de todas as unidades, exterior e interior à parede utilizando suportes adequados	Meios de acesso à parede exterior onde será montada a unidade exterior (Equipamento elevatório, andaimes, etc)
Isolante para a tubagem	Interligação da unidade interior á exterior	Obras de construção civil (Reconstrução de paredes interiores/exteriores originais; pinturas, aplicação de revestimentos e reboco em geral) para além das referidas e que sejam fundamentais para a boa montagem dos equipamentos
Tubo de esgoto (3 metros desde a unidade interior)	Ligação eléctrica à tomada mais próxima (tomada com terra)	Todos os materiais que não estejam referidos no ponto "Materiais de instalação incluídos".
Cabo eléctrico (entre máquinas)	Pressupõe-se que o cliente terá a instalação eléctrica preparada (circuito próprio protegido com disjuntor diferencial) para ligar um aparelho de ar condicionado	Furos adicionais que sejam necessários e que não estejam contemplados no ponto "Serviços de instalação incluídos"
Cabo eléctrico até à tomada mais próxima	Teste de funcionamento	Todo e qualquer trabalho que não esteja referenciado no ponto "Serviços de instalação incluídos"
Calha técnica	Informação sobre as condições óptimas de funcionamento do aparelho tendo em vista o seu melhor rendimento e as condições ambientais pretendidas	Testes necessários para aferir a qualidade e viabilidade de utilização da préinstalação do cliente não estão incluídos (tarefa realizada mediante orçamento)
	Informação sobre o funcionamento do comando remoto	
	Informação sobre as normas de conservação indispensáveis ao bom funcionamento dos equipamentos	

Condições

Serviços de Instalação Ar Condicionado MultiSplit

Materiais RP	Montagem RP	Exclusões RP
Elementos de fixação à parede	Abertura de furo na parede para a passagem da tubagem frigorífica, da tubagem de esgoto e da cablagem eléctrica, que interliga as unidades exteriores e interiores. Um por cada unidade interior montada	Todas as alterações à instalação eléctrica e respetivo quadro, necessárias ao correto funcionamento de um aparelho de ar condicionado Multisplit (circuito próprio devidamente protegido com disjuntor diferencial, puxadas de tomadas, etc)
Tubagem de cobre	Fixação das unidades interiores e exteriores à parede utilizando suportes adequados	Meios de acesso à parede exterior onde será montada a unidade exterior (Equipamento elevatório, andaimes, etc)
Isolante para a tubagem	Interligação das unidades interiores à exterior (até 4 metros)	Obras de construção civil (Reconstrução de paredes interiores/exteriores originais; pinturas, aplicação de revestimentos e reboco em geral) para além das referidas e que sejam fundamentais para a boa montagem dos equipamentos
Tubo de esgoto (3 metros desde a unidade interior)	Ligação eléctrica à tomada mais próxima (até 4 metros, tomada com terra)	Todos os materiais que não estejam referidos no ponto "Materiais de instalação incluídos".
Cabo eléctrico (entre máquinas)	Pressupõe-se que o cliente terá a instalação eléctrica preparada (circuito próprio protegido com disjuntor diferencial) para ligar um aparelho de ar condicionado	Furos adicionais que sejam necessários e que não estejam contemplados no ponto "Serviços de instalação incluídos"
Cabo eléctrico até à tomada mais próxima	Preparação das paredes interiores e exteriores após colocação dos equipamentos	Todo e qualquer trabalho que não esteja referenciado no ponto "Serviços de instalação incluídos"
Calha técnica	Teste de funcionamento	Testes necessários para aferir a qualidade e viabilidade de utilização da préinstalação do cliente não estão incluídos (tarefa realizada mediante orçamento).
	Informação sobre as condições óptimas de funcionamento do aparelho tendo em vista o seu melhor rendimento e as condições ambientais pretendidas	
	Informação sobre o funcionamento do comando remoto	